축사 지붕공사 미리 예방하세요!

축사 지붕에서 떨어지면 사망사고위험이 높으므로 충분한 안전조치 후 작업을 실시해 주세요.

지붕작업 주요 재해사례



2025.01.03.(경기 화성시)
축사 지붕위에서 지붕 철거작업 중 채광창을 밟아 파손되면서 높이 4m에서 추락(사망)



2025.01.16.(경남 김해시)
축사 지붕 칼라강판 교체공사 중 채광창이 파손되면서 높이 7.4m에서 추락(사망)



2025.02.06.(경남 하동군)
지붕에서 태양광 패널 설치작업으로 인양된 자재를 내리던 중 높이 10m에서 추락(사망)

지붕작업 시 안전수칙

1) 지붕의 형태, 구조를 파악하고 목재, 슬레이트, 채광창 등의 노후상태 확인
2) 작업통로용 발판과 채광창 안전덮개 설치
3) 지붕 가장자리에 안전난간 또는 추락방호망 설치
4) 작업자는 안전모 및 안전대를 착용하고, 안전대 부착설비에 안전대를 걸고 안전하게 작업
5) 지붕 위에 자재를 집중 적재 또는 과적 금지

채광창 안전덮개



지붕작업 안전난간





기술지원 서비스 안내

- 지붕공사 10일전 유선 요청
- 대전지방고용노동청 건설산재지도과 ☎ 042) 480-6391
- 안전보건공단 대전세종광역본부 건설안전부 ☎ 042)620-5620~9

고용노동부

안전보건공단